

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Α.Τ.	Είδος εργασίας	κωδικός αναθ/σης	μον.	Ποσό-τητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ								
1	A-2.1	Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρώσις σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	ΟΔΟ1123Α	m3	112,00	4,10	459,20	
2	N.A-3.3	Καθαίρεση στρώσεων αόπλων σκυροδεμάτων	ΟΔΟ1133Α	m3	210,00	11,00	2.310,00	
3	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ1123Α	m3	112,00	3,20	358,40	
4	B-4.1	Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια και θέσεις τεχνικών έργων	ΟΔΟ3121Β	m3	50,00	11,00	550,00	
5	22.15.01	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΟΙΚ-2226	m3	5,00	59,00	295,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α :							3.972,60	
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								
1	B-1	Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων	ΟΔΟ1123Α	m3	3,00	6,50	19,50	
2	32.02.04	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για χρήση κατηγορίας σκυροδέματος C16/20	ΟΙΚ-3214	m3	208,00	84,00	17.472,00	
3	38.20.03	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	ΟΙΚ-3873	Kg	3.500,00	1,01	3.535,00	
4	38.20.02	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	ΟΙΚ-3873	Kg	200,00	1,07	214,00	
5	38.04	Καμπύλοι ξυλότυποι απλής καμπυλότητας	ΟΙΚ-3821	m2	49,00	22,50	1.102,50	
6	38.05	Καμπύλοι ξυλότυποι διπλής καμπυλότητας	ΟΙΚ-3821	m2	25,50	39,00	994,50	
6	38.13	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	ΟΙΚ-3821	m2	20,25	74,00	1.498,50	
7	ΠΡΣ-(Β6.1)	Πλακόστρωση με κυβόλιθους διαστάσεων 10Χ10Χ6cm	ΟΔΟ-2922	m2	1.615,00	22,00	35.530,00	
8	ΠΡΣ-(Β6.2)	Πλακόστρωση με κυβόλιθους διαστάσεων 20Χ20Χ6cm	ΟΔΟ-2922	m2	233,00	23,00	5.359,00	
9	Νέο 52.01.01	Ξύλινοι σκελετοί για μη φέρουσες κατασκευές (οροφές και στέγες) από ξυλεία IROCO	ΟΙΚ-5201	m3	1,27	3.180,00	4.038,60	
10	Νέο 52.52.01	Επένδυση καθιστικών με ξύλινα φύλλα από συμπαγείς τάβλες πάχους 4cm από ξυλεία IROCO	ΟΙΚ-5252.1	m2	8,16	120,00	979,20	

α/α	Α.Τ.	Είδος εργασίας	κωδικός αναθ/σης	μον.	Ποσό-τητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
11	61.06	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm	ΟΙΚ-6104	Kg	1.400,00	2,80	3.920,00	
12	77.33	Θερμό γαλβάνισμα χαλυβιδίων στοιχείων	ΟΙΚ-7740	Kg	1.300,00	0,34	442,00	
13	Νέο 43.01.03	Λιθοδομές ανωδομών με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m ³ ασβέστου με μία ορατή όψη	ΟΙΚ-4313	m ³	5,76	95,00	547,20	
		ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β :						75.652,00
		ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ						
1	A-25	Πλήρωση νησίδων με φυτική γη	ΟΔΟ-1620	m ³	30,00	2,30	69,00	
2	Δ-1.7	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, και φύτευση δένδρου κατηγορίας Δ7 (πλάτανος ύψους άνω των 3,00μ)	ΠΡΣ-5210	τεμ	1,00	120,00	120,00	
3	Δ-1.4	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, και φύτευση δένδρου κατηγορίας Δ4	ΠΡΣ-5210	τεμ	4,00	25,00	100,00	
4	Δ-1.3	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, και φύτευση δένδρου κατηγορίας Δ3	ΠΡΣ-5210	τεμ	4,00	12,50	50,00	
	Δ-2.2	Θάμνοι κατηγορίας Θ2	ΠΡΣ-5210	τεμ	25,00	3,90	97,50	
6	E-1.1	Ανοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός διαστάσεων 0,30 x 0,30 x 0,30 m (για θάμνους)	ΠΡΣ-5210	τεμ	25,00	0,60	15,00	
7	E-1.2	Ανοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός διαστάσεων 0,50 x 0,50 x 0,50 m	ΠΡΣ-5120	τεμ	9,00	1,50	13,50	
8	E-9.4	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2 - 4lt (θάμνους)	ΠΡΣ-5120	τεμ	25,00	1,10	27,50	
9	E-9.7	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 lt (πλάτανος)	ΠΡΣ-5120	τεμ	1,00	4,00	4,00	
10	E-9.5	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt	ΠΡΣ-5120	τεμ	8,00	1,30	10,40	
11	E-11.1.2	Υποσύλωση δένδρων για μήκος πασσάλου πάνω από 2,50 m	ΠΡΣ-5240	τεμ	9,00	4,00	36,00	
12	H-1.2.1	Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (PE) ονομαστικής πίεσης 10 atm Ονομαστικής διαμέτρου Φ 20	ΗΛΜ-8	m	50,00	0,55	27,50	
13	H-1.2.3	Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (PE) ονομαστικής πίεσης 10 atm Ονομαστικής διαμέτρου Φ 32	ΗΛΜ-8	m	80,00	0,80	64,00	
14	H-1.3.3	Μικροσωλήνας από πολυαιθυλένιο (PE) ονομαστικής πίεσης 10 atm	ΗΛΜ-8	m	30,00	0,20	6,00	
15	H-8.1.1	Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος	ΗΛΜ-8	τεμ	34,00	0,22	7,48	
16	H9.1.1.1	Ηλεκτροβάνες ελέγχου άρδευσης, PN 10 atm, πλαστικές, ευθείας ροής χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, Φ 1"	ΗΛΜ-8	τεμ	3,00	32,00	96,00	
17	H.9.2.13.2	Πλαστικά φρεάτια ηλεκτροβανών 10", δύο-τριών ηλεκτροβανών	ΗΛΜ-8	τεμ	3,00	12,00	36,00	
18	H.9.2.7.1	Επαγγελματικός προγραμματιστής ρεύματος αυξημένων δυνατοτήτων Ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες 16-18	ΗΛΜ-52	τεμ	1,00	800,00	800,00	
		ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ:						1.579,88
		ΟΜΑΔΑ Δ : ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ						

α/α	Α.Τ.	Είδος εργασίας	κωδικός αναθ/σης	μον.	Ποσό-τητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
1.	E-8.3	Πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης, (Π-92) πλήρως αντανakλαστικές, με υπόβαθρο τύπου 1 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1	ΟΙΚ-6541	μ ²	2,00	92,00	184,00	
2.	E-10.2	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN80mm (3")	ΟΔΟ-2653	τεμ	3,00	49,30	147,90	
		ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ:						331,90
		ΟΜΑΔΑ Ε : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ						
1.	60.10.20.03	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με λαμπτήρα Νατρίου υψηλής πίεσης (NaHP) semi cut-off Ισχύος 150	ΗΛΜ-103	τεμ	3,00	300,00	900,00	
2.	Νέο 60.10.01.01	Χαλύβδινος ιστός ηλεκτροφωτισμού ύψους 6,00 m	ΗΛΜ-101	τεμ	3,00	1.120,00	3.360,00	
3.	60.10.80.01	Πίλαρ Ηλεκτροδότησης μέχρι τεσσάρων αναχωρήσεων	ΗΛΜ-52	τεμ	1,00	2.500,00	2.500,00	
		ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε:						6.760,00

Σύνολο Σσ 88.296,38

Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 15.893,35

Σύνολο ΣΣ 104.189,73

Απρόβλεπτα 15% 15.628,46

Σύνολο Σ1 119.818,19

Αναθεώρηση : 1.149,55

Σύνολο Σ2 120.967,74

Φ.Π.Α. 24% 29.032,26

Σύνολο Σ3 150.000,00

Πύργος 19/12/2016

Ο συντάξας Μηχ/κος

για την ειδικότητα του

ΣΤΙΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ



Πύργος 19/12/2016

Θεωρήθηκε

ο αναπληρωτής Δ/ντης της Υπηρεσίας

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΧΙΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ