

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Αρ.Τιμολ.	Είδος εργασίας	Αρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
		A. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ						
1	3.01.01	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων σε εδάφη γ-η με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	ΥΔΡ 6053	m3	80,00	0,62	49,60	
2	3.01.02	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων σε εδάφη γ-η με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	ΥΔΡ 6054	m3	225,00	1,15	258,75	
3	5.03	Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης	ΥΔΡ 6066	m3	82,00	0,41	33,62	
4	4.07	Προμήθεια αμμοχαλικού επίστρωσης αγροτικών οδών	ΥΔΡ 6251	m3	130,00	9,45	1.228,50	
5	4.08 N	Συντήρηση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά	ΥΔΡ 6253	m3	130,00	0,40	52,00	
6	4.17 N	Καθαίρεση σκυροδέματος	ΥΔΡ 6082.1	m3	90,00	23,00	2.070,00	3.692,47
		B. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ						
7	9.01	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	ΥΔΡ 6301	m2	1.607,00	8,20	13.177,40	
8	9.10.05	σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΥΔΡ 6326	m3	204,30	88,00	17.978,40	
9	9.13	προσάυξηση σκυροδέματος	ΥΔΡ 6326	m3	204,30	18,50	3.779,55	
10	9.26	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού σπλισμού S500 σκυροδεμάτων	ΥΔΡ 6311	Kg	2.511,40	0,98	2.461,17	
11	9.23.04	Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ EN 934-2	ΥΔΡ 6320.1	Kg	305,70	0,52	158,96	37.555,48

Σύνολο Σσ 41.247,95

Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 7.424,63

Σύνολο ΣΣ 48.672,58

Απρόβλεπτα 15% 7.300,89

Σύνολο Σ1 55.973,47

Αναθεώρηση 316,85

Σύνολο Σ2 56.290,32

Φ.Π.Α. 24% 13.509,68

Σύνολο Σ3 **69.800,00**

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ - ΕΛΕΧΘΗΚΕ

ΠΥΡΓΟΣ 01-04-2019

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤ/ΝΟΣ Η/Μ & ΕΓΚ/ΣΕΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΛΛΗΣ

ΜΒΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΠΥΡΓΟΣ 01 / 04 / 2019

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΚΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ